



UNIONE EUROPEA



ASSESSORATO REGIONALE  
DEI BENI CULTURALI E  
DELL'IDENTITA' SICILIANA



ASSOCIAZIONE PER LA  
PROMOZIONE DELLO  
SVILUPPO SOSTENIBILE



COMUNE DI MESSINA

**ASSOCIAZIONE TEAM PROJECT**  
Associazione per la promozione dello sviluppo sostenibile

## COMPUTO METRICO COSTI SICUREZZA

**OGGETTO:** *Le Scalinate dell'Arte*” – Riqualificazione urbana funzionale delle scalinate del centro storico di Messina per il loro utilizzo quali contenitori di arte contemporanea di cui all’Obiettivo Operativo 3.1.3, Linea di Intervento 2. “Valorizzazione di contesti architettonici, urbanistici e paesaggistici, connessi alle attività artistiche contemporanee” - Regione Siciliana, P.O.F.S.E.R. Sicilia 2007/2013, Asse III,



| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |        |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------|
|                     |   | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE |
|                     | <b>RIPORTO</b>  |            |       |       |        |          |          |        |
|                     | <b><u>LAVORI A MISURA</u></b>   |            |       |       |        |          |          |        |
| 1<br>23.01.01.10    | Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di colle ... nto risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento:- per ogni m³ e per tutta la durata dei lavori per l'esecuzione dei lavori in quota      |            | 2,00  | 1,100 | 5,000  | 11,00    |          |        |
|                     | SOMMANO al m³   |            |       |       |        | 11,00    | 14,90    | 163,90 |
| 2<br>23.01.01.11    | Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10 per l'esecuzione dei lavori in quota  |            |       |       |        | 30,00    |          |        |
|                     | SOMMANO cad.  |            |       |       |        | 30,00    | 11,10    | 333,00 |
| 3<br>23.01.03.11    | Catena in PVC di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera per delimitazione di piccole aree di lavoro, con anelli del diametro non inferiore mm 8. Sono compresi: l'uso per la ... riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. per la delimitazione delle aree di lavoro  | 6,00       | 2,00  |       |        | 12,00    |          |        |
|                     | SOMMANO al m  |            |       |       |        | 12,00    | 1,10     | 13,20  |
| 4<br>23.01.03.12    | Colonna in PVC di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera per il sostegno di catene in PVC, di nastri, di segnaletica, ecc. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di l ... appesantimento in mopen o cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della colonnina. per la delimitazione delle aree di lavoro   |            |       |       |        | 2,00     |          |        |
|                     | SOMMANO cad.  |            |       |       |        | 2,00     | 14,50    | 29,00  |
| 5<br>23.01.03.13    | Transenna in ferro di delimitazione interamente rifrangente colore bianco/rosso, fornita e posta in opera con piedi di sostegno secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. 1 ... ro. Dimensione standard da cm 20 x 250 e da cm 20 x 120. Misurata cadauna per tutta la durata della fase di lavorazione. per la delimitazione delle aree di lavoro |            |       |       |        | 6,00     |          |        |
|                     | SOMMANO cad.  |            |       |       |        | 6,00     | 3,12     | 18,72  |
| 6<br>23.03.02.01    | Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Son ... oro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00. per la segnaletica di cantiere           |            |       |       |        | 1,00     |          |        |
|                     | SOMMANO cad.  |            |       |       |        | 1,00     | 51,40    | 51,40  |
| 7<br>23.03.07.06    | Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegni di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante ... er la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. cartello L x H = cm 50,00 x 70,00 - d = m 16. per la segnaletica di sicurezza              |            |       |       |        | 1,00     |          |        |
|                     | SOMMANO cad.  |            |       |       |        | 1,00     | 19,30    | 19,30  |
|                     | <b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>  |            |       |       |        |          |          | 628,52 |
|                     | <b>TOTALE euro</b>  |            |       |       |        |          |          | 628,52 |
|                     | <b>A RIPORTARE</b>  |            |       |       |        |          |          |        |

COMMITTENTE: